


期			
日			
签			
会			
专			
业			
期			
日			
签			
会			
专			
业			



说明:

1. 挖电缆沟时，如遇垃圾等有腐蚀性杂物时，须清除并换土；
2. 电缆沟底须铲平踏实，电缆护管周围土层须均匀密实；
3. 多根管敷设时，并列管之间距离不小于25mm；
4. 埋设电缆标示桩直线部分每隔20米立一根，电缆改变方向立一根，标示桩规格为：120x120x600mm。

<div>  广东拓杰机电工程有限公司 </div>				珠海科技学院10kV变配电增容		工程	施工图	设计阶段
批准	李莹	设计	陈书	电缆加管保护直埋敷设施工图				
审核	李莹	CAD 制图						
校核	陈书	比例						
校核	陈书	日期	2021.10.29	图号	TJZH21-P1004-D0101-13			